

SBCPU	Steuerzentrale	brutto
SBCPUF 1. 01	Starbus - Zentraleinheit for Fire Feldbuskontroller CPU-2000 Versorgungsspannung 230 V AC Klemmenanschluss für 35 mm DIN - Hutschiene bestehend aus: 1 SBCPU 1.01.01 Versorgungseinheit 1 SBCPU 1.01.02 CPU-Einheit mit 2xSeriell, Netzwerk und USB Anschluss 32 Meldekontakte IN passend zu Feldbuskontroller CPU-2000 Eingangsmeldungen Klemmenanschluss 1 Standard-Software für Matrix und Testbetrieb	2 891,00
SBCPUS 1. 01	Starbus - Zentraleinheit for Smoke Feldbuskontroller CPU-2000 Versorgungsspannung 230 V AC Klemmenanschluss für 35 mm DIN - Hutschiene bestehend aus: 1 SBCPU 1.01.01 Versorgungseinheit 1 SBCPU 1.01.02 CPU-Einheit mit 2xSeriell, Netzwerk und USB Anschluss 32 Meldekontakte IN passend zu Feldbuskontroller CPU-2000 Eingangsmeldungen Klemmenanschluss 1 Standard-Software für Matrix und Testbetrieb	2 891,00
SBDIS	Anzeigesystem	brutto
SBDIS 1. 01	Starbus Display bestehend aus: - 7" Touchscreen-Display auf Linux-Basis für Schaltschrankeinbau - StarView Bediensoftware für die Bedienung und Überwachung des gesamten Star-Bus Systems betriebsfertig installiert auf Server-PC	676,00
SBSSK	Starbus Schaltschränke	brutto
SBSSK 1. 01	Standard-Schaltschrank für max 1 Starbus-Steuersystem bestehend aus: - Wandschrank 800x800x300mm - Einspeisung 230V - Netzersatzanlage für CPU-Komponenten - Ethernet Switch 5-Ports - Einbau von max. 1 CPU-Einheit - Einbau Star-Bus Display	3 057,00

Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten